



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 886 / 18.06.2025



ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze servicii de intocmire a documentatiei de evaluare a starii de siguranta in exploatare a digului :

- Regularizare rau Jiu aval Treapta Rosie la Vladuleni, amplasat pe malul stang al raului Jiu conform caietului de sarcini anexat si cu o valoare maxima alocata de 5126 lei fara TVA
- Regularizare rau Jiu aval Treapta Rosie la Vladuleni, amplasat pe malul drept al raului Jiu conform caietului de sarcini anexat si cu o valoare maxima alocata de 5126 lei fara TVA
- Regularizare rau Jiu Plopsoru, amplasat pe malul drept al raului Jiu conform caietului de sarcini anexat si cu o valoare maxima alocata de 4538 lei fara TVA
- Amenajare rau Jiu pe sectorul baraj Isalnita - aval Municipiul Craiova, amplasat pe malul stang al raului Jiu conform caietului de sarcini anexat si cu o valoare maxima alocata de 12941 lei fara TVA
- Amenajare rau Jiu pe sectorul baraj Isalnita - aval Municipiul Craiova, amplasat pe malul drept al raului Jiu conform caietului de sarcini anexat si cu o valoare maxima alocata de 1555 lei fara TVA
- cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev. 2)

Valoarea maxima alocata pentru acesta achizitie este de 29286 lei fara T.V.A.

Nu se admite depasirea valorilor maxime alocate pentru fiecare obiectiv ofertat. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate pentru fiecare obiectiv ofertat este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietele de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta (Formular nr. 5), impreuna cu detalierea modului de formare a pretului.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Termen de elaborare a documentatiei de evaluare a starii de siguranta in exploatare : maxim 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului de achizitie publica / obiectiv

Termen limita pentru depunerea ofertelor: 30.06.2025, ora 14.00.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172


CERINTE:

1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 1
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 2
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 3
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 4

Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ec. Tonica Cristian Paul - Director economic, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Sef Serviciu Juridic, ing. Rosu Iuliana Cornelia - sef Serviciu Exploatare Integrata a ISNGA, ing. Prioteasa Ionut Madalin- Serviciul Exploatare Integrata a ISNGA si cj. Graure Ionut Marius - sef Serviciu Achizitii



Serviciul Achizitii,
Graure Ionut



DTEM-ISNGA-I-EL/ 786/ 16.06.2025

1x: ACB/ 878/ 10.06.2025



CAIET DE SARCINI

Aferent serviciilor de întocmire a documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni*, amplasat pe malul stâng al râului Jiu, bazinul hidrografic Jiu, cod REDIG VII-1_MS_207+100-206+000_DL, localitatea proximală Vlădueni, UAT Bălteni, județul Gorj.

I. DATE GENERALE

Denumirea serviciului achiziționat

Elaborarea documentației privind Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal stâng*, județul Gorj, se va realiza în conformitate cu Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 393 din 20.02.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NTLH 074, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 071, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1196 din 19.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 072/2018, Normativul privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NP 131/2011, aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, aprobată prin HGR nr. 846 din 11.08.2010 și actualizată prin HGR 1566 din 4.12.2024,

Faza supusă contractării

Elaborarea documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului de apărare împotriva inundațiilor *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal stâng*, județul Gorj, în vederea eliberării autorizației de funcționare în siguranță.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Digul *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal stâng* este o lucrare de apărare împotriva inundațiilor, aflată în exploatare din anul 1984, pentru care se va realiza prima evaluare a stării de siguranță în exploatare.

III. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea de apărare împotriva inundațiilor este amplasată în bazinul hidrografic al râului Jiu, pe râul Jiu, cod REDIG VII-1_MS_207+100-206+000_DL localitatea proximă: Vlădueni, UAT Bălteni, județul Gorj.

Digul a fost pus în funcțiune în anul 1984, având ca folosință apărarea împotriva inundațiilor.

Proiectant general a fost S.C.CONFITRANS S.A., iar constructorul HIDROCON S.A.București, S.C.SEMCOR S.R.L.Craiova, S.C.Confitrans S.A.

Digul are o structură omogenă, alcătuit din pământ omogen, protejat prin înierbare. Coronamentul este protejat cu un covor asfaltic. Are o secțiune clasică, trapezoidală, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea 5100 m
- Înălțime 3 m
- lățime la coronament 3 m
- taluz exterior 1:2 / interior 1:1.5

Lucrarea apără următoarele obiective sociale:UAT Bălteni.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se realizează prin urmărire curentă, principala componentă a acestei activități fiind observații vizuale prin examinarea directă sau cu mijloace simple de măsură, executată de personal instruit pentru această activitate.

IV. STRUCTURA LUCRĂRII

Conținutul cadru al Evaluării siguranței digurilor va respecta prevederile NTLH 072/2018 și legislației aflate în vigoare la data depunerii documentației la autoritatea competentă. Expertiza tehnică va cuprinde două etape :

A. Evaluarea preliminară, care va cuprinde:

- a. Definirea obiectului evaluării siguranței;
- b. Aprecieri privind relevanța datelor prezentate de deținătorul digului;
- c. Referatul de inspecție tehnică a lucrării hidrotehnice;
- d. Evaluarea preliminară a siguranței în raport cu exigențele de performanță stabilite de reglementările în vigoare;
- e. Identificarea situațiilor de risc și eventual, ierarhizarea acestora;
- f. Programul de investigații suplimentare necesare(studii de teren și de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenționale, moderne etc);
- g. Concluzii.

B. Evaluarea finală, care va cuprinde:

- a. Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranței;
- b. Rezultatul investigațiilor suplimentare efectuate, după caz;
- c. Referatul privind caracterizarea stării tehnice funcționale și de siguranță în exploatare a digului, precum și concluziile inspecției de dată recentă;
- d. Propunerile și recomandările privind condițiile de continuare a exploatării lucrării;
- e. Concluziile finale.


V. TERMEN DE REALIZARE

Documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a lucrării de apărare *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal stâng*, județul Gorj, în vederea autorizării de funcționare în siguranță se va elabora în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Documentația va fi predată la Administrației Bazinale de Apă Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și pe suport electronic în format editabil, inclusiv prezentarea (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .ppt/pptx).

Documentația de evaluare a stării de siguranță în exploatare se va susține și prezenta în format power point la ședința Comisiei Teritoriale Muntenia de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

DIRECTOR TEHNIC E.M. a ISNGA și INVESTIȚII,
Ing. Adrian BARBU



ȘEF SERVICIU EXPLOATARE INTEGRATĂ A I.S.N.G.A.,
Ing. Iuliana Cornelia ROȘU



Întocmit,
ing. Ionut PRIOTEASA





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



DTEM-ISNGA-I-EL/785 / 16.06.2025

14r-142/874/18.06.2024



Aprobă,
DIRECTOR,
Ing. Daniel NAIȚU



CAIET DE SARCINI

Aferent serviciilor de întocmire a documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni*, amplasat pe malul drept al râului Jiu, bazinul hidrografic Jiu, cod REDIG VII-1_MD_207+100-206+900_DL, localitatea proximă *Vlădueni*, UAT Bălteni, județul Gorj.

I. DATE GENERALE

Denumirea serviciului achiziționat

Elaborarea documentației privind Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal drept*, județul Gorj, se va realiza în conformitate cu Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 393 din 20.02.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NTLH 074, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 071, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1196 din 19.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 072/2018, Normativul privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NP 131/2011, aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, aprobată prin HGR nr. 846 din 11.08.2010 și actualizată prin HGR 1566 din 4.12.2024,

Faza supusă contractării

Elaborarea documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului de apărare împotriva inundațiilor *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal drept*, județul Gorj, în vederea eliberării autorizației de funcționare în siguranță.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Digul *Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal drept* este o lucrare de apărare împotriva inundațiilor, aflată în exploatare din anul 1984, pentru care se va realiza prima evaluare a stării de siguranță în exploatare.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01 7172

III. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea de apărare împotriva inundațiilor este amplasată în bazinul hidrografic al râului Jiu, pe râul Jiu, cod REDIG VII-1_MD_207+100-206+900_DL localitatea proximă: Vlăduțeni, UAT Bălteni, județul Gorj.

Digul a fost pus în funcțiune în anul 1984, având ca folosință apărarea împotriva inundațiilor.

Proiectant general a fost ICPGA București.

Digul are o structură omogenă, alcătuit din pământ omogen, protejat prin înierbare. Coronamentul este protejat cu un covor asfaltic. Are o secțiune clasică, trapezoidală, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea 5100 m
- Înălțime 3 m
- lățime la coronament 3 m
- taluz exterior 1:2 / interior 1:1.5

Lucrarea apără următoarele obiective sociale: UAT Bălteni.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se realizează prin urmărire curentă, principala componentă a acestei activități fiind observații vizuale prin examinarea directă sau cu mijloace simple de măsură, executată de personal instruit pentru această activitate.

IV. STRUCTURA LUCRĂRII

Conținutul cadru al Evaluării siguranței digurilor va respecta prevederile NTLH 072/2018 și legislației aflate în vigoare la data depunerii documentației la autoritatea competentă. Expertiza tehnică va cuprinde două etape :

A. Evaluarea preliminară, care va cuprinde:

- a. Definirea obiectului evaluării siguranței;
- b. Aprecieri privind relevanța datelor prezentate de deținătorul digului;
- c. Referatul de inspecție tehnică a lucrării hidrotehnice;
- d. Evaluarea preliminară a siguranței în raport cu exigențele de performanță stabilite de reglementările în vigoare;
- e. Identificarea situațiilor de risc și eventual, ierarhizarea acestora;
- f. Programul de investigații suplimentare necesare (studii de teren și de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenționale, moderne etc);
- g. Concluzii.

B. Evaluarea finală, care va cuprinde:

- a. Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranței;
- b. Rezultatul investigațiilor suplimentare efectuate, după caz;
- c. Referatul privind caracterizarea stării tehnice funcționale și de siguranță în exploatare a digului, precum și concluziile inspecției de dată recentă;
- d. Propunerile și recomandările privind condițiile de continuare a exploatării lucrării;
- e. Concluziile finale.


V. TERMEN DE REALIZARE

Documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a lucrării de apărare **Regularizare râu Jiu aval Treapta Roșie la Vlădueni - mal drept**, județul Gorj, în vederea autorizării de funcționare în siguranță se va elabora în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Documentația va fi predată la Administrației Bazinale de Apă Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și pe suport electronic în format editabil, inclusiv prezentarea (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .ppt/pptx).

Documentația de evaluare a stării de siguranță în exploatare se va susține și prezenta în format power point la ședința Comisiei Teritoriale Muntenia de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

DIRECTOR TEHNIC I. M. a ISNGA și INVESTIȚII,
Ing. Adrian BARBU



ȘEF SERVICIU EXPLOATARE INTEGRATĂ A I.S.N.G.A.,
Ing. Iuliana Cornelia ROȘU



Întocmit,
ing. Ionut PRIOTEASA





DTEM-ISNGA-I-EL/783/ 16.06.2025

1x: Act 1879/18.06.2025



CAIET DE SARCINI

Aferent serviciilor de întocmire a documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu Plopșoru*, amplasat pe malul drept al râului Jiu, bazinul hidrografic Jiu, cod REDIG VII-1_MD_184+600-178+980_DL, localitatea proximală Plopșoru, județul Gorj.

I. DATE GENERALE

Denumirea serviciului achiziționat

Elaborarea documentației privind Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digului *Regularizare râu Jiu Plopșoru - mal drept*, județul Gorj, se va realiza în conformitate cu Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 393 din 20.02.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NTLH 074, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 071, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1196 din 19.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 072/2018, Normativul privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NP 131/2011, aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, aprobată prin HGR nr. 846 din 11.08.2010 și actualizată prin HGR 1566 din 4.12.2024,

Faza supusă contractării

Elaborarea documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului de apărare împotriva inundațiilor *Regularizare râu Jiu Plopșoru - mal drept*, județul Gorj, în vederea eliberării autorizației de funcționare în siguranță.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Digul *Regularizare râu Jiu Plopșoru - mal drept* este o lucrare de apărare împotriva inundațiilor, aflată în exploatare din anul 1981, pentru care se va realiza prima evaluare a stării de siguranță în exploatare.

III. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea de apărare împotriva inundațiilor este amplasată în bazinul hidrografic al râului Jiu, pe râul Jiu, cod REDIG VII-1_MD_184+600-178+980_DL localitatea proximă Plopșoru, județul Gorj.

Digul a fost pus în funcțiune în anul 1981, având ca folosință apărarea împotriva inundațiilor.

Proiectant general a fost S.C.CONFITRANS S.A., iar constructorul: HIDROCON S.A.București, S.C.SEMCOR S.R.L.Craiova, S.C.Confitrans S.A.

Digul are o structură omogenă, alcătuit din pământ omogen, protejat prin înierbare. Coronamentul este protejat biologic, prin înierbare. Are o secțiune clasică, trapezoidală, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea 4500 m
- Înălțime 2 m
- lățime la coronament 2 m
- taluz exterior 1:2 / interior 1:10

Lucrarea apără următoarele obiective sociale:UAT Plopșoru.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se realizează prin urmărire curentă, principala componentă a acestei activități fiind observații vizuale prin examinarea directă sau cu mijloace simple de măsură, executată de personal instruit pentru această activitate.

IV. STRUCTURA LUCRĂRII

Conținutul cadru al Evaluării siguranței digurilor va respecta prevederile NTLH 072/2018 și legislației aflate în vigoare la data depunerii documentației la autoritatea competentă. Expertiza tehnică va cuprinde două etape :

A. Evaluarea preliminară, care va cuprinde:

- a. Definirea obiectului evaluării siguranței;
- b. Aprecieri privind relevanța datelor prezentate de deținătorul digului;
- c. Referatul de inspecție tehnică a lucrării hidrotehnice;
- d. Evaluarea preliminară a siguranței în raport cu exigențele de performanță stabilite de reglementările în vigoare;
- e. Identificarea situațiilor de risc și eventual, ierarhizarea acestora;
- f. Programul de investigații suplimentare necesare(studii de teren și de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenționale, moderne etc);
- g. Concluzii.

B. Evaluarea finală, care va cuprinde:

- a. Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranței;
- b. Rezultatul investigațiilor suplimentare efectuate, după caz;
- c. Referatul privind caracterizarea stării tehnice funcționale și de siguranță în exploatare a digului, precum și concluziile inspecției de dată recentă;
- d. Propunerile și recomandările privind condițiile de continuare a exploatării lucrării;
- e. Concluziile finale.


V. TERMEN DE REALIZARE

Documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a lucrării de apărare **Regularizare râu Jiu Ploșoru - mal drept**, județul Gorj, în vederea autorizării de funcționare în siguranță se va elabora în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Documentația va fi predată la Administrației Bazinale de Apă Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și pe suport electronic în format editabil, inclusiv prezentarea (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .ppt/pptx).

Documentația de evaluare a stării de siguranță în exploatare se va susține și prezenta în format power point la ședința Comisiei Teritoriale Muntenia de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

DIRECTOR TEHNIC E.M. a ISNGA și INVESTIȚII,
Ing. Adrian BARBU



ȘEF SERVICIU EXPLOATARE INTEGRATĂ A I.S.N.G.A.,
Ing. Iuliana Cornelia ROȘU



Întocmit,
ing. Ionut PRIOTEASA





DTEM-ISNGA-I-EL/784/ 16.06.2025

17-ACF/876/16.06.2025



CAIET DE SARCINI

Aferent serviciilor de întocmire a documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova*, amplasat pe malul stâng al râului Jiu, bazinul hidrografic Jiu, cod REDIG VII-1_MS_93+700-80+300_DL, localitatea proximă Municipiul Craiova, județul Dolj.

I. DATE GENERALE

Denumirea serviciului achiziționat

Elaborarea documentației privind Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digului *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova - mal stâng*, județul Dolj, se va realiza în conformitate cu Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 393 din 20.02.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NTLH 074, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 071, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1196 din 19.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 072/2018, Normativul privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NP 131/2011, aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, aprobată prin HGR nr. 846 din 11.08.2010 și actualizată prin HGR 1566 din 4.12.2024,

Faza supusă contractării

Elaborarea documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului de apărare împotriva inundațiilor *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova - mal stâng*, județul Dolj, în vederea eliberării autorizației de funcționare în siguranță.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Digul *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova - mal stâng* este o lucrare de apărare împotriva inundațiilor, aflată în exploatare din anul 1963, pentru care se va realiza prima evaluare a stării de siguranță în exploatare.

III. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea de apărare împotriva inundațiilor este amplasată în bazinul hidrografic al râului Jiu, pe râul Jiu, cod REDIG VII-1_MS_93+700-80+300_DL localitatea proximă: Municipiul Craiova, județul Dolj.

Digul a fost pus în funcțiune în anul 1963, având ca folosință apărarea împotriva inundațiilor.

Digul are o structură omogenă, alcătuit din pământ omogen, protejat prin înierbare. Coronamentul este protejat biologic, prin înierbare. Are o secțiune clasică, trapezoidală, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea 13 100 m
- Înălțime 2.5 m
- lățime la coronament 3 m
- taluz exterior 1:2.5 / interior 1:3

Lucrarea apără următoarele obiective sociale: Municipiul Craiova.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se realizează prin urmărire curentă, principala componentă a acestei activități fiind observații vizuale prin examinarea directă sau cu mijloace simple de măsură, executată de personal instruit pentru această activitate.

IV. STRUCTURA LUCRĂRII

Conținutul cadru al Evaluării siguranței digurilor va respecta prevederile NTLH 072/2018 și legislației aflate în vigoare la data depunerii documentației la autoritatea competentă. Expertiza tehnică va cuprinde două etape :

A. Evaluarea preliminară, care va cuprinde:

- a. Definirea obiectului evaluării siguranței;
- b. Aprecieri privind relevanța datelor prezentate de deținătorul digului;
- c. Referatul de inspecție tehnică a lucrării hidrotehnice;
- d. Evaluarea preliminară a siguranței în raport cu exigențele de performanță stabilite de reglementările în vigoare;
- e. Identificarea situațiilor de risc și eventual, ierarhizarea acestora;
- f. Programul de investigații suplimentare necesare(studii de teren și de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenționale, moderne etc);
- g. Concluzii.

B. Evaluarea finală, care va cuprinde:

- a. Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranței;
- b. Rezultatul investigațiilor suplimentare efectuate, după caz;
- c. Referatul privind caracterizarea stării tehnice funcționale și de siguranță în exploatare a digului, precum și concluziile inspecției de dată recentă;
- d. Propunerile și recomandările privind condițiile de continuare a exploatării lucrării;
- e. Concluziile finale.

V. TERMEN DE REALIZARE

Documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a lucrării de apărare *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul - mal stâng*, județul Dolj, în vederea autorizării de funcționare în siguranță se va elabora în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Documentația va fi predată la Administrației Bazinale de Apă Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și pe suport electronic în format editabil, inclusiv prezentarea (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .ppt/.pptx).

Documentația de evaluare a stării de siguranță în exploatare se va susține și prezenta în format power point la ședința Comisiei Teritoriale Muntenia de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

DIRECTOR TEHNIC E.M. a ISNGA și INVESTIȚII,
Ing. Adrian BARBU




ȘEF SERVICIU EXPLOATARE INTEGRATĂ A I.S.N.G.A.,
Ing. Iuliana Cornelia ROȘU



Întocmit,
ing. Ionut PRIOTEASA





DTEM-ISNGA-I-EL/787/ 16.06.2025

16. ACZ/1879/18.06.2025



Aprobă,
DIRECTOR,
Ing. Daniel NAK



CAIET DE SARCINI

Aferent serviciilor de întocmire a documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova*, amplasat pe malul drept al râului Jiu, bazinul hidrografic Jiu, cod REDIG VII-1_MD_88+600-89+339_DL, localitatea proximă UAT Bucovăț, județul Dolj.

I. DATE GENERALE

Denumirea serviciului achiziționat

Elaborarea documentației privind Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digului *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița- aval Municipiul Craiova - mal drept*, județul Dolj, se va realiza în conformitate cu Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 393 din 20.02.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NTLH 074, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 071, Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1196 din 19.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH 072/2018, Normativul privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor NP 131/2011, aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, aprobată prin HGR nr. 846 din 11.08.2010 și actualizată prin HGR 1566 din 4.12.2024,

Faza supusă contractării

Elaborarea documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digului de apărare împotriva inundațiilor *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița - aval Municipiul Craiova - mal drept*, județul Dolj, în vederea eliberării autorizației de funcționare în siguranță.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Digul *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița - aval Municipiul Craiova - mal drept* este o lucrare de apărare împotriva inundațiilor, aflată în exploatare din anul 1963, pentru care se va realiza prima evaluare a stării de siguranță în exploatare.

III. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea de apărare împotriva inundațiilor este amplasată în bazinul hidrografic al râului Jiu, pe râul Jiu, cod REDIG VII-1_MD_88+600-89+339_DL localitatea proximă: UAT Bucovăț, județul Dolj.

Digul a fost pus în funcțiune în anul 1963, având ca folosință apărarea împotriva inundațiilor.

Digul are o structură omogenă, alcătuit din pământ omogen, protejat prin înierbare. Coronamentul este protejat biologic, prin înierbare. Are o secțiune clasică, trapezoidală, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea 1 540 m
- Înălțime 2.5 m
- lățime la coronament 3.5 m
- taluz exterior 1:2.5 / interior 1:3

Lucrarea apără următoarele obiective sociale: UAT Bucovăț.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se realizează prin urmărire curentă, principala componentă a acestei activități fiind observații vizuale prin examinarea directă sau cu mijloace simple de măsură, executată de personal instruit pentru această activitate.

IV. STRUCTURA LUCRĂRII

Conținutul cadru al Evaluării siguranței digurilor va respecta prevederile NTLH 072/2018 și legislației aflate în vigoare la data depunerii documentației la autoritatea competentă. Expertiza tehnică va cuprinde două etape :

A. Evaluarea preliminară, care va cuprinde:

- a. Definirea obiectului evaluării siguranței;
- b. Aprecieri privind relevanța datelor prezentate de deținătorul digului;
- c. Referatul de inspecție tehnică a lucrării hidrotehnice;
- d. Evaluarea preliminară a siguranței în raport cu exigențele de performanță stabilite de reglementările în vigoare;
- e. Identificarea situațiilor de risc și eventual, ierarhizarea acestora;
- f. Programul de investigații suplimentare necesare(studii de teren și de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenționale, moderne etc);
- g. Concluzii.

B. Evaluarea finală, care va cuprinde:

- a. Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranței;
- b. Rezultatul investigațiilor suplimentare efectuate, după caz;
- c. Referatul privind caracterizarea stării tehnice funcționale și de siguranță în exploatare a digului, precum și concluziile inspecției de dată recentă;
- d. Propunerile și recomandările privind condițiile de continuare a exploatării lucrării;
- e. Concluziile finale.

V. TERMEN DE REALIZARE

Documentației de evaluare a stării de siguranță în exploatare a lucrării de apărare *Amenajare râu Jiu pe sector baraj Isalnița - aval Municipiul - mal drept*, județul Dolj, în vederea autorizării de funcționare în siguranță se va elabora în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Documentația va fi predată la Administrației Bazinale de Apă Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și pe suport electronic în format editabil, inclusiv prezentarea (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .ppt/pptx).

Documentația de evaluare a stării de siguranță în exploatare se va susține și prezenta în format power point la ședința Comisiei Teritoriale Muntenia de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

DIRECTOR TEHNIC E.M. a ISNGA și INVESTIȚII,
Ing. Adrian BARBU



ȘEF SERVICIU EXPLOATARE INTEGRATĂ A I.S.N.G.A.,
Ing. Iuliana Cornelia ROȘU



Întocmit,
ing. Ionut PRIOTEASA

