



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 1094 / 23.07.2025



ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze lucrari la obiectivul „ Reabilitare platforme betonate parcare autovehicule si cai de acces la Priza de Apa Campul lui Neag, judetul Hunedoara” cod CPV 45262330-3 Lucrări de reparare a structurilor din beton (Rev. 2), conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea maxima alocata: 46428,65 lei fara TVA. Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depun la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele ofertei tehnice, în corelatie cu solicitarile din Caietul de sarcini, sustinute de documentele solicitate, astfel încât sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor tehnice solicitate cu cele ofertate.

Oferta tehnica reprezinta obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat în cadrul contractului, va fi redactata în limba româna si va cuprinde descrierea completa a lucrarii ofertate, astfel încât acesta sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta Listele cantităților de lucrări completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, cu respectarea integrală a cerintelor cantitative și calitative prevazute în caietul de sarcini (care vor fi completate fara valori) ;

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta si centralizatorul financiar cu respectarea HG 907/2016.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172

Preturile cuprinse in oferta financiara vor fi stabilite in lei, nu vor contine TVA si vor avea maxim 2 (doua) zecimale.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Perioada de execuție : 2 luni de la data semnarii contractului de achizitie publica.

Termen limita de depunere a ofertelor: 30.07.2025 ora 15.00.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

ALTE CERINTE:

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa faptul ca ofertantul , are ca obiect de activitate activitatile supuse prezentei achizitii.

2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 1

3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 2

4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 3

5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 4

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic E.M. a I.S.N.G.A. si Investitii, ec. Tonica Cristian Paul - Director economic, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Sef Serviciu Juridic, ing. Rosu Iuliana Cornelia - Sef Serviciu E.I. a ISNGA, dr. ing. Corici Sorin - Sef S.H.I. Petrosani, ing. Vitejeanu Mihai - Exploatare Lucrari S.H.I. Petrosani si cj. Graure Ionut Marius - Serviciul Achizitii.

6. Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA, si se constituie conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.



Serviciul Achizitii,
Graure Ionut



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. 422/1085/22072025

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT PETROSANI

Nr. ieșire 2236
Data 21.07.2025

A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
înregistrare

Nr. 12162
Anul 1995 Luna 07 Ziua 22

APROBAT,
DIRECTOR,
Ing. Daniel NAICU



CAIET DE SARCINI

Reabilitare platforme betonate, parcare autovehicule și căi de acces la Priza
de Apă Câmpul lui Neag

• CAPITOLUL I. 1. DATE GENERALE

Denumirea lucrării: „ Reabilitare platforme betonate, parcare autovehicule și căi de acces la Priza de Apă Câmpul lui Neag ”

Amplasamentul obiectivului:

Terenul este situat în orașul Uricani, strada Câmpul lui Neag , județul Hunedoara, deținut de Administrația Bazinală de Apă Jiu - Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani.

Achizitor: Administrația Bazinală de Apă Jiu, strada Nicolae Romanescu, nr. 54, loc. Craiova, jud. Dolj.

Beneficiar: Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani, strada Dănuțoni nr.2, oraș Aninoasa, jud. Hunedoara.

• CAPITOLUL II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

În conformitate cu prevederile Art. 25 și Art. 26 ale Legii nr. 10/95 utilizatorii construcțiilor au obligația de a efectua lucrări de întreținere și reparații la mijloacele fixe aflate în administrare. Platformele betonate și căile de acces sunt deteriorate ca urmare a unei utilizări îndelungate (aproximativ 18 ani), a fenomenelor de îngheț-dezgheț și a materialului antiderapant rezultat de la utilajele și autovehiculele care au circulat pe drumurile publice pe timp friguros unde s-au folosit materiale antiderapante (sare) și necesită o reabilitare pentru asigurarea în condiții optime a traficului mijloacelor auto și utilajelor din dotarea S.H.I. Petroșani.

Ținând cont de faptul că Priza de Apă Câmpul lui Neag este situată într-o zonă montană, unde iarna durează aproximativ cinci luni pe an, platforma betonată are un grad mare de uzură datorită condițiilor meteo nefavorabile, prezentând numeroase crăpături și gropi, considerăm oportun a se executa lucrări de reabilitare având în vedere degradările apărute de-a lungul anilor.

Menționăm faptul că suprafața totală a platformei (parcare) este de aproximativ 285 mp.

Urmare realizării lucrărilor propuse se va asigura reabilitarea platformei, precum și a căilor de acces și totodată vor fi asigurate condiții optime, pentru parcare mijloacelor auto și utilajelor din dotarea S.H.I. Petroșani.

- **CAPITOLUL III. Descrierea lucrării**

Administrația Bazinală de Apă Jiu - S.H.I. Petroșani își propune reabilitarea platformei betonate existente prin turnarea unui strat de egalizare, după care turnarea unei îmbrăcămînți asfaltice; pregătirea și aducerea la cotă a suprafețelor ne betonate urmată de turnarea îmbrăcămînții asfaltice; montarea de borduri din beton pentru delimitarea căilor de acces și parcărilor de spațiul verde.

Se va avea în vedere realizarea unor pante corespunzătoare care să permită colectarea și conducerea apelor pluviale către canalizarea existentă.

- **CAPITOLUL IV. LUCRĂRILE PROPUSE**

Lucrările ce urmează a se realiza constau în:

- amorsarea suprafețelor în vederea aplicării stratului de mixtură asfaltică = 285 mp;
- montarea materialului geocompozit pentru preluarea fisurilor și prevenirea lor = 285 mp;
- turnarea unui strat de beton asfaltic cu grosimea de 6 cm peste platformele betonate existente = 285 mp;
- mixtură asfaltică = 45 t;
- montarea bordurilor pentru delimitarea spațiilor verzi = 30 m.

- **CAPITOLUL V. RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA**

Calitatea lucrărilor constituie un factor decisiv în reușita lucrărilor, acestea depinzând și de priceperea(experiența) executantului, materialele achiziționate de ofertant trebuie să fie însoțite de certificate de calitate emise de producător.

Cerințe legislative:

- C22-92 Normativ pentru executarea îmbrăcămînților din beton de ciment în sistem cofraje fixe;
- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate;
- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții;
- C 56-1985 Normativul privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente;
- Legea 10-1995 - Legea privind calitatea în construcții

Calitatea și valoarea lucrărilor real executate

La încheierea Contractului de lucrări și odată cu începerea execuției se va desemna un responsabil de lucrări din partea Administrației Bazinale de Apă Jiu care va urmări respectarea prevederilor reglementărilor legale privind calitatea în construcții (aspect ce va fi consemnat în Decizie).

Se întocmesc situații de lucrări cu cantitățile real executate, semnate de constructor, responsabilul de lucrare. Actele întocmite la recepția lucrărilor vor fi incluse în Cartea Tehnica a obiectivului.

Agregatele naturale care se vor folosi la prepararea acestui beton asfaltic vor fi conform specificațiilor SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheț-dezgheț și să nu conțină corpuri străine.

Betonul asfaltic executat la cald va fi transportat cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului să fie minime.

Așternerea betonului asfaltic se va face la temperaturi ale stratului suport de minim 10 grade Celsius, lucrările de asfaltare se vor întrerupe în caz de ploaie și vânt puternic și vor fi reluate doar după uscarea stratului suport.

Compactarea betonului asfaltic se va face cu rulouri netede, sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrație adecvate astfel încât să se asigure un grad de compactare corespunzător.

• CAPITOLUL VI. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate lucrările se vor executa numai cu personal autorizat în domeniu, respectându-se normele de Protecția Muncii și PSI în vigoare ce cad în sarcina executantului.

Pe perioada execuției lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi legale în domeniul protecției muncii:

- Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii nr. 319/2006
- HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate
- HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
- HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile
- Primul ajutor la locul accidentului.

• CAPITOLUL VII. REMEDIERI

Beneficiarul, precum și constructorul va decide în cazul neîndeplinirii prevederilor din proiect și a prezentelor specificații, care sunt remedierile în funcție de natura și amplasarea deficiențelor constatate.

Costul lucrărilor de remediere va fi integral suportat de către constructor dacă deficiența este din vina sa.

• CAPITOLUL VIII. RECEPȚIA


Recepția lucrărilor se va face în conformitate cu legea 10/1995 și HCR 273/1994.

Recepția are la bază examinarea directă a lucrărilor de comisia formată în acest sens.

Pe parcursul execuției se va verifica:

- mențiunile consemnate în cursul execuției de către beneficiar, CTC sau alte organe de control
- confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor prezentate în diferite documente examinate
- respectarea condițiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate
- orice altă verificare care se consideră necesară.

Șef S.H.I. Petroșani
dr. ing. Sorin CORICI



Exploatare Lucrări,
Ing. Vitejeanu Mihai

OBIECTIV: P.G.A. 2025
 OBIECTUL: DIVERSE
 STADIUL FIZIC: REABILITARE PLATFORME BETONATE PRIZA DE APĂ CÂMPUL LUI NEAG
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	30,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
greutate materiale			tone	7,486		
manopera			ore	0,000		
1.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1,350	0,000	0,000
2	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,240	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
3	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	1,050	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
4	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	285,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
greutate materiale			tone	0,855		
5	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2,850	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
greutate materiale			tone	0,258		
manopera			ore	0,000		
6	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0,130	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000

STADIUL FIZIC: REABILITARE PLATFORME BETONATE PRIZA DE APĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu pâanza bitumata neacoperita tip * lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum tip *;	mp	285,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
greutate materiale			tone	0,772		
manopera			ore	0,000		
8	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	285,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
greutate materiale			tone	45,002		
manopera			ore	0,000		
8.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	44,999	0,000	0,000
9	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	45,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
10	TRA04A90	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.90 km.	tona	60,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
11	DI19F1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor cu caroseria LEA de 5,5 t	ora	4,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
total greutate materiale			tone	54,373		
total manopera			ore	0,000		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Recapitulatia:		Recapitulatie TERTI 2023				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,000	0,000	0,000	0,000
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli indirecte		21,3040 %	0,000	0,000	0,000	0,000
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Profit		5,0000 %	0,000	0,000	0,000	0,000
Total inclusiv Beneficiu:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL (fara TVA):						0,000
TVA:		19,00%				0,000
TOTAL GENERAL:						0,000