



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 1291 / 31.07.2026



ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze servicii de analiza a comportarii constructiilor hidrotehnice si a echipamentelor hidromecanice, inclusiv corelarea cu rezultatele masuratorilor geodezice la Barajul Fantanele, judetul Dolj, Priza cu barare Isalnita, judetul Dolj, Priza cu barare Rovinari, judetul Gorj si Barajul Valea de Pesti, judetul Hunedoara, conform caietelor de sarcini anexate

Cod CPV : 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev. 2)

Valoarea maxima alocata pentru acesta achizitie este de 66115,70 lei fara T.V.A. (16528,92 lei fara T.V.A. / documentatie)

Nu se admite depasirea valorilor maxime alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta (Formular nr. 5), impreuna cu detalierea modului de formare a pretului.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Termen de predare a documentatiei/documentatiilor : 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului de achizitie publica

Termen limita pentru depunerea ofertelor: 07.08.2026, ora 14.00.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

CERINTE:

1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 1

2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 2

3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Formular nr. 3

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172

4. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 4

Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ec. Tonica Cristian Paul - Director economic, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA și Investiții, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Șef Serviciu Juridic și Contencios, ing. Rosu Iuliana Cornelia - șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, ing. Prioteasa Ionuț Madalin - Serviciul Exploatare Integrată a ISNGA, ing. Cîrpiu Alin Lori - Serviciul Exploatare Integrată a ISNGA și cj. Graure Ionuț Marius - șef Serviciu Achiziții

Director,
ing. Naicu Daniel



Serviciul Achiziții,
Graure Ionuț



Serviciu E.I. a I.S.N.G.A.

DTEM-ISNGA-I-EL/994/23.07.2026

1x: Ac 6/1212/2307.2026

Se aproba,
Director ABA Jiu
Ing. Naicu Daniel



CAIET DE SARCINI

Raport anual de sinteză UCC pentru Priza cu barare Ișalnița

I. Fundamentarea abordării documentațiilor

În conformitate cu *Legea nr.10/1995 - actualizată*, privind calitatea în construcții și cu regulamentele privind managementul și asigurarea calității în construcții barajele pentru acumulări de apă sau de derivație sunt construcții cu risc ridicat care trebuie supravegheate (prin monitorizare și inspecții vizuale) privind comportarea lor în exploatare.

Această activitate se concretizează prin rapoarte anuale de sinteză a comportării lucrărilor în exploatare. Aceste rapoarte se analizează la Comisia centrală UCC din ANAR, care decide asupra stării lucrării și a modului cum se continuă exploatarea ei.

II. Conținutul documentațiilor

Documentația pentru priza cu barare Ișalnița se va elabora independent și va avea următorul titlu:

„Analiza comportării construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice la priza cu barare Ișalnița, jud. Dolj, inclusiv corelarea cu rezultatele măsurărilor geodezice seria 3 - 2026”.

Conform reglementărilor Comisiei centrale UCC - ANAR documentația pentru baraj va cuprinde următorul conținut:

- A. Scurta descriere a barajului;
 - B. Comportarea barajului în întreaga perioadă de exploatare;
 - C. Caracterizarea solicitărilor în perioada analizată;
 - D. Sinteza observațiilor vizuale;
 - E. Starea echipamentelor hidromecanice;
 - F. Rezultatele urmăririi în perioada analizată;
 - G. Concluzii.
1. SOLICITĂRILE LUCRĂRII ÎN PERIOADA ANALIZATĂ:
 - 1.1. Nivelul apei în lac;
 - 1.2. Temperatura aerului;
 - 1.3. Precipitații;
 - 1.4. Viituri înregistrate;
 - 1.5. Solicitari seismice;
 - 1.6. Modificări produse de colmatare sau eroziuni;
 - 1.7. Caracterizarea solicitărilor în comparație cu cele de calcul.
 2. SINTEZA OBSERVAȚIILOR VIZUALE:
 - 2.1. Integritatea structurii inclusiv fundația și versanții;
 - 2.2. Lacul de acumulare și versanții acestuia;
 - 2.3. Evacuatorii;

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01 7172

- 2.4. Situația șenalelor amonte și aval;
- 2.5. Căi de acces;
- 2.6. Implementarea programului WATMAN.
3. FUNCȚIONAREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC
4. RASPUNSUL CONSTRUCTIILOR LA SOLICITARI:
 - 4.1. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemului de drenaj:
 - 4.1.1. Debite drenate;
 - 4.1.2. Niveluri piezometrice;
 - 4.2. Deplasari:
 - 4.2.1 Deplasări absolute.
5. EVENIMENTE DEOSEBITE INREGISTRATE SI MASURI ADOPTATE:
 - 5.1. Date asupra referatului;
 - 5.2. Modificari sau modernizari aduse sistemului AMC;
 - 5.3. Semnalarea atingerii in perioada analizata a unor criterii de avertizare ;
 - 5.4. Aprecieri asupra funcționalității aparaturii.
6. CONCLUZII
7. RECOMANDARI

III. Termenul de predare al documentației

Termenul de predare a documentației este de 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți.

IV. Condiții de participare la licitație pentru executanți

Personalul agentului economic trebuie să prezinte experienta similara în domeniul constructiilor hidrotehnice si a echipamentelor hidromecanice.

În formația de lucru a executantului trebuie să fie un expert atestat MMAP A7, B5, D.

Măsurătorile primare efectuate de beneficiar la barajul de priza, vor fi prelucrate de executant prin modele statistice pentru a se stabili factorii de influență și tendințele.

V. Condiții de lucru care trebuie asigurate de beneficiar pentru realizarea lucrării

Beneficiarul va pune la dispoziția elaboratorului toate datele necesare realizării lucrării și va asista elaboratorul la efectuarea inspecției tehnice a stării lucrării.


VI. Condiții de recepție a lucrării

Lucrarea se va preda la sediul beneficiarului în 3 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport informatic (CD), în baza unui proces - verbal de terminare a lucrării.

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investiții,
Ing. Barbu Adrian



Sef serviciu E.I. a ISNGA,
Ing. Roșu Iuliana Cornelia



Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
Ing. Cîrpian Alin Lori





Serviciu E.I. a I.S.N.G.A.

DTEM-ISNGA-I-EL/995/23.07.2026

1x: A-2/1211/23.07.2026

Se aproba,
Director ABA Jiu
Ing. Naicu Daniel



CAIET DE SARCINI

Raport anual de sinteză UCC pentru priza cu barare Rovinari

I. Fundamentarea abordării documentațiilor

În conformitate cu *Legea nr.10/1995 - actualizată*, privind calitatea în construcții și cu regulamentele privind managementul și asigurarea calității în construcții barajele pentru acumulări de apă sau de derivație sunt construcții cu risc ridicat care trebuie supravegheate (prin monitorizare și inspecții vizuale) privind comportarea lor în exploatare.

Această activitate se concretizează prin rapoarte anuale de sinteză a comportării lucrărilor în exploatare. Aceste rapoarte se analizează la Comisia centrală UCC din ANAR, care decide asupra stării lucrării și a modului cum se continuă exploatarea ei.

II. Conținutul documentațiilor

Documentația pentru priza cu barare Rovinari se va elabora independent și va avea următorul titlu:

„Analiza comportării construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice la priza cu barare Rovinari, jud. Gorj, inclusiv corelarea cu rezultatele măsurărilor geodezice seria 31 - 2026”.

Conform reglementărilor Comisiei centrale UCC - ANAR documentația pentru baraj va cuprinde următorul conținut:

- A. Scurta descriere a barajului;
 - B. Comportarea barajului în întreaga perioadă de exploatare;
 - C. Caracterizarea solicitărilor în perioada analizată;
 - D. Sinteza observațiilor vizuale;
 - E. Starea echipamentelor hidromecanice;
 - F. Rezultatele urmăririi în perioada analizată;
 - G. Concluzii.
1. SOLICITĂRILE LUCRĂRII ÎN PERIOADA ANALIZATĂ:
 - 1.1. Nivelul apei în lac;
 - 1.2. Temperatura aerului;
 - 1.3. Precipitații;
 - 1.4. Viituri înregistrate;
 - 1.5. Solicitări seismice;
 - 1.6. Modificări produse de colmatare sau eroziuni;
 - 1.7. Caracterizarea solicitărilor în comparație cu cele anterioare și cu cele de calcul.
 2. SINTEZA OBSERVAȚIILOR VIZUALE:
 - 2.1. Integritatea structurii inclusiv fundația și versanții;
 - 2.2. Lacul de acumulare și versanții acestuia;

- 2.3. Evacuatorii;
- 2.4. Situația șenalelor amonte și aval;
- 2.5. Căi de acces;
- 2.6. Implementarea programului WATMAN.

3. FUNCȚIONAREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC

4. RASPUNSUL CONSTRUCTIILOR LA SOLICITARI:

4.1. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemului de drenaj:

4.1.1. Debite drenate;

4.1.2. Niveluri piezometrice;

4.2. Deplasari:

4.2.1 Deplasări absolute.

5. EVENIMENTE DEOSEBITE INREGISTRATE SI MASURI ADOPTATE:

5.1. Date asupra referatului;

5.2. Modificari sau modernizari aduse sistemului AMC;

5.3. Semnalarea atingerii în perioada analizata a unor criterii de avertizare ;

5.4. Aprecieri asupra funcționalității aparaturii.

6. CONCLUZII

7. RECOMANDARI

III. *Termenul de predare al documentației*

Termenul de predare a documentației este de 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți.

IV. *Condiții de participare la licitație pentru executanți*

Personalul agentului economic trebuie să prezinte experiența similară în domeniul construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice.

În formația de lucru a executantului trebuie să fie un expert atestat MMAP - A7, B5, D.

Măsurătorile primare efectuate de beneficiar la barajul de priza, vor fi prelucrate de executant prin metode statistice pentru a se stabili factorii de influență și tendințele, precum și corelarea cu rezultatele măsurătorilor geodezice anterioare și actuale.

V. *Condiții de lucru care trebuie asigurate de beneficiar pentru realizarea lucrării*


Beneficiarul va pune la dispoziția elaboratorului toate datele necesare realizării lucrării și va asista elaboratorul la efectuarea inspecției tehnice a stării lucrării.

VI. *Condiții de recepție a lucrării*


Lucrarea se va preda la sediul beneficiarului în 3 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport informatic (CD), în baza unui proces - verbal de terminare a lucrării.

Director tehnic E.M. a ISNGA și Investiții,

Ing. Barbu Adrian



Sef serviciu E.I. a ISNGA,
Ing. Roșu Iuliana Cornelia



Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
Ing. Prioteasa Ionuț





Serviciu E.I. a I.S.N.G.A.
DTEM-ISNGA-I-EL/993/23.07.2026
NR. AC7/1210/23.07.2026

Se aproba,
Director ABA Jiu
Ing. Născu Daniel

CAIET DE SARCINI

Raport anual de sinteză UCC pentru barajul Fântânele

I. Fundamentarea abordării documentațiilor

În conformitate cu *Legea nr.10/1995 - actualizată*, privind calitatea în construcții și cu regulamentele privind managementul și asigurarea calității în construcții barajele pentru acumulări de apă sau de derivație sunt construcții cu risc ridicat care trebuie supravegheate (prin monitorizare și inspecții vizuale) privind comportarea lor în exploatare.

Această activitate se concretizează prin rapoarte anuale de sinteză a comportării lucrărilor în exploatare. Aceste rapoarte se analizează la Comisia centrală UCC din ANAR, care decide asupra stării lucrării și a modului cum se continuă exploatarea ei.

II. Conținutul documentațiilor

Documentația pentru barajul Fantanele se va elabora independent și va avea următorul titlu:

„Analiza comportării construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice la barajul Fântânele, jud. Dolj, inclusiv corelarea cu rezultatele măsurărilor geodezice seria 10-2026”.

Conform reglementărilor Comisiei centrale UCC - ANAR documentația pentru baraj va cuprinde următorul conținut:

- A. Scurta descriere a barajului;
- B. Comportarea barajului în întreaga perioadă de exploatare;
- C. Caracterizarea solicitărilor în perioada analizată;
- D. Sinteza observațiilor vizuale;
- E. Starea echipamentelor hidromecanice;
- F. Rezultatele urmăririi în perioada analizată;
- G. Concluzii.

1. SOLICITĂRILE LUCRĂRII ÎN PERIOADA ANALIZATĂ:

- 1.1. Nivelul apei în lac;
- 1.2. Temperatura aerului;
- 1.3. Precipitații;
- 1.4. Viituri înregistrate;
- 1.5. Solicitări seismice;
- 1.6. Modificări produse de colmatare sau eroziuni;
- 1.7. Caracterizarea solicitărilor în comparație cu cele anterioare și cu cele de calcul.

2. SINTEZA OBSERVAȚIILOR VIZUALE:

- 2.1. Integritatea structurii inclusiv fundația și versanții;
- 2.2. Lacul de acumulare și versanții acestuia;
- 2.3. Evacuatorii;

- 2.4. Situația șenalelor amonte și aval;
- 2.5. Căi de acces.
3. FUNCȚIONAREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC
4. RASPUNSUL CONSTRUCTIILOR LA SOLICITARI:
 - 4.1. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemului de drenaj:
 - 4.1.1. Debite drenate;
 - 4.1.2. Niveluri piezometrice;
 - 4.2. Deplasari:
 - 4.2.1 Deplasări absolute.
5. EVENIMENTE DEOSEBITE INREGISTRATE SI MASURI ADOPTATE:
 - 5.1. Date asupra referatului;
 - 5.2. Modificari sau modernizari aduse sistemului AMC;
 - 5.3. Semnalarea atingerii in perioada analizata a unor criterii de avertizare ;
 - 5.4. Aprecieri asupra funcționalității aparaturii.
6. CONCLUZII
7. RECOMANDARI

III. Termenul de predare al documentației

Termenul de predare a documentației este de 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți.

IV. Condiții de participare la licitație pentru executanți

Personalul agentului economic trebuie să prezinte experienta similara în domeniul construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice.

În formația de lucru a executantului trebuie să fie un expert atestat MMAP - A7, B5, D.

Măsurătorile primare efectuate de beneficiar la forajele piezometrice precum și corelarea cu rezultatele măsurătorilor geodezice anterioare și actuale vor fi prelucrate de executant prin modele statistice pentru a se stabili factorii de influență și tendințele.

V. Condiții de lucru care trebuie asigurate de beneficiar pentru realizarea lucrării

Beneficiarul va pune la dispoziția elaboratorului toate datele necesare realizării lucrării și va asista elaboratorul la efectuarea inspecției tehnice a stării lucrării.

VI. Condiții de recepție a lucrării

Lucrarea se va preda la sediul beneficiarului în 3 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport informatic (CD) și a unui proces - verbal de terminare a lucrării.

Director tehnic E.M. a ISNGA și Investiții,
Ing. Barbu Adrian



Sef Serviciu E.I. a ISNGA,
Ing. Roșu Iuliana Cornelia



întocmit,
Responsabil UCC-SCH
Ing. Prioteasa Ionut





Serviciu E.I. a I.S.N.G.A.

DTEM-ISNGA-I-EL/996/23.07.2026

NR: AC8/1209/23.07.2026

Se aproba,
Director ABA Jiu
Ing. Nălcu Daniel



CAIET DE SARCINI

Raport anual de sinteză UCC pentru barajul Valea de Pești

I. Fundamentarea abordării documentațiilor

În conformitate cu *Legea nr.10/1995 - actualizată*, privind calitatea în construcții și cu regulamentele privind managementul și asigurarea calității în construcții barajele pentru acumulări de apă sau de derivație sunt construcții cu risc ridicat care trebuie supravegheate (prin monitorizare și inspecții vizuale) privind comportarea lor în exploatare.

Această activitate se concretizează prin rapoarte anuale de sinteză a comportării lucrărilor în exploatare. Aceste rapoarte se analizează la Comisia centrală UCC din ANAR, care decide asupra stării lucrării și a modului cum se continuă exploatarea ei.

II. Conținutul documentațiilor

Documentația pentru barajul Valea de Pești se va elabora independent și va avea următorul titlu:

„Analiza comportării construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice la barajul Valea de Pești, jud. Hunedoara, inclusiv corelarea cu rezultatele măsurătorilor geodezice seria 51 - 2026”.

Conform reglementărilor Comisiei centrale UCC - ANAR documentația pentru baraj va cuprinde următorul conținut:

- A. Scurta descriere a barajului;
 - B. Comportarea barajului în întreaga perioadă de exploatare;
 - C. Caracterizarea solicitărilor în perioada analizată;
 - D. Sinteza observațiilor vizuale;
 - E. Starea echipamentelor hidromecanice;
 - F. Rezultatele urmăririi în perioada analizată;
 - G. Concluzii.
1. SOLICITĂRILE LUCRĂRII ÎN PERIOADA ANALIZATĂ:
 - 1.1. Nivelul apei în lac;
 - 1.2. Temperatura aerului;
 - 1.3. Precipitații;
 - 1.4. Viituri înregistrate;
 - 1.5. Solicitari seismice;
 - 1.6. Modificări produse de colmatare sau eroziuni;
 - 1.7. Caracterizarea solicitărilor în comparație cu cele anterioare și cu cele de calcul.
 2. SINTEZA OBSERVAȚIILOR VIZUALE:
 - 2.1. Integritatea structurii inclusiv fundația și versanții;
 - 2.2. Lacul de acumulare și versanții acestuia;
 - 2.3. Evacuatorii;
 - 2.4. Situația șenalelor amonte și aval;

- 2.5. Căi de acces.
- 2.6. Implementarea programului WATMAN
- 3. FUNCȚIONAREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC
- 4. RASPUNSUL CONSTRUCTIILOR LA SOLICITARI:
 - 4.1. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemului de drenaj:
 - 4.1.1. Debite drenate;
 - 4.1.2. Niveluri piezometrice;
 - 4.2. Deplasari:
 - 4.2.1 Deplasări absolute.
- 5. EVENIMENTE DEOSEBITE INREGISTRATE SI MASURI ADOPTATE:
 - 5.1. Date asupra referatului;
 - 5.2. Modificari sau modernizari aduse sistemului AMC;
 - 5.3. Semnalarea atingerii în perioada analizata a unor criterii de avertizare ;
 - 5.4. Aprecieri asupra funcționalității aparaturii.
- 6. CONCLUZII
- 7. RECOMANDARI

III. Termenul de predare al documentației

Termenul de predare a documentației este de 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți.

IV. Condiții de participare la licitație pentru executanți

Personalul agentului economic trebuie să prezinte experiența similară în domeniul construcțiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice.

În formația de lucru a executantului trebuie să fie un expert atestat MMAP - A7, B5, D.

Măsurătorile primare efectuate de beneficiar la cele 4 drenuri precum și corelarea cu rezultatele măsurătorilor geodezice anterioare și actuale vor fi prelucrate de executant prin modele statistice pentru a se stabili factorii de influență și tendințele.


V. Condiții de lucru care trebuie asigurate de beneficiar pentru realizarea lucrării

Beneficiarul va pune la dispoziția elaboratorului toate datele necesare realizării lucrării și va asista elaboratorul la efectuarea inspecției tehnice a stării lucrării.

VI. Condiții de recepție a lucrării

Lucrarea se va preda la sediul beneficiarului în 3 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport informatic (CD), în baza unui proces - verbal de terminare a lucrării.

Director tehnic E.M. a ISNGA și Investiții,
Ing. Barbu Adrian



Sef serviciu E.I. a ISNGA,
Ing. Roșu Iuliana Cornelia



Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
Ing. Cîrpiu Alin Lori

