



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 1040 / 02.07.2026



ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste incheierea unui contract de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarii „*Reabilitare cladire corp C1, Baza Banovita, judetul Mehedinti*”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2), conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea maxima alocata: 375035,60 lei fara TVA. Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depun la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele ofertei tehnice, în corelatie cu solicitarile din Caietul de sarcini, sustinute de documentele solicitate, astfel încât sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespodentei specificatiilor tehnice solicitate cu cele ofertate.

Oferta tehnica reprezinta obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat în cadrul contractului, va fi redactata în limba româna si va cuprinde descrierea completa a lucrarii ofertate, astfel încât acesta sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Oferta tehnica va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a contractului (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea contractului. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a contractului ce face obiectul prezentei achizitii publice, asa cum o intelege, in propria-i viziune.

Observatie: Oferta tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a contractului ce face obiectul achizitiei.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, care trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

a) O prezentare a sistemului de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, cu urmatoare subpuncte:

- Scopul și domeniul de aplicare;
- Părțile implicate în realizarea lucrării;
- Modul de asigurare al calității aplicabil și personalizat pentru lucrarea ofertată;
- Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent;
- Lista standardelor și prescripțiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrării;
- Listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172

- Controlul documentelor și a datelor;
- Identificarea și trasabilitatea;
- Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării;
- Inspecții și încercări;
- Controlul AMC-urilor utilizate;
- Laboratoarele utilizate și autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor;
- Recepția lucrărilor;
- Perioada de garanție și postgaranție.

b) Procedurile tehnice de execuție ale tuturor categoriilor de lucrări necesare pentru realizarea în întregime a obiectului contractului.

PTE trebuie să acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte și categorii de lucrări, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa și care vor trebui să fie adaptate exact la cerințele și cantitățile din Caietul de sarcini, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general.

c) Planul de control și verificare a calității lucrărilor executate pentru realizarea în întregime a obiectului contractului, pe categorii de lucrări în parte, trebuie să conțină:

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform normelor tehnice în vigoare;
- metodele de verificare și control utilizate (standarde, normative);
- frecvența / fază;
- toleranțe admisibile;
- cine efectuează controlul / verificarea;
- înregistrări de calitate.

d) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calității lucrărilor care se vor executa în baza contractului. În acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

e) Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

3. Reperele privind managementul, logistica și planificarea aplicată pentru realizarea contractului. În această secțiune, ofertantul, pe baza informațiilor menționate în Caietul de sarcini și a cunoștințelor proprii, trebuie să facă o prezentare detaliată privind:

a) planificarea activităților contractului prin care ofertantul să indice toate etapele esențiale execuției lucrărilor;

b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizării contractului;

c) adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării;

d) aspectele de ordin operational ale lucrărilor existente ce trebuie menținute.

4. Programul de execuție pe luni calendaristice, la nivel de categorii de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților și subactivităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special.

5. Planul cu măsurile privind protecția mediului. Documentul va fi însoțit de documente relevante pentru susținerea măsurilor propuse și trebuie să conțină cel puțin:

- Date de identificare a obiectivului;
- Protecția așezărilor umane, mediului social și calității vieții;
- Modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți privind mediul;
- convenție privind protecția mediului;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectelor de mediu și a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Managementul deșeurilor;
 - Programul de măsuri și lucrări necesare în vederea prevenirii poluarilor accidentale;
 - Identificarea măsurilor de limitare a impactului și dotările pentru controlul poluării, administrarea reziduurilor și dotările împotriva scurgerilor accidentale.
6. Listele de cantități de lucrări (Formular) - fara valori (Listele de cantități de lucrări ce se vor executa pe fiecare obiectiv în parte, fara valori).
7. Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, extrasele de resurse material, manopera, utilaj și transport pentru fiecare activitate, - fără valori.
8. Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stipulate în prevederile legale care sunt în vigoare la nivel național, respective Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.
- Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

Oferta financiară va conține următoarele formulare întocmite în baza listelor de cantități prezentate:

- Formularul de ofertă și Anexa
- liste de prețuri aferente principalelor categorii de lucrări care acoperă toate componentele proiectului (Formular);
- extrasele de resurse material, manopera, utilaj și transport - cu valori.

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de H.G.nr.907/2016:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte - devizele ofertei;
- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj și transport

Toate prețurile vor fi exprimate cu două zecimale, inclusiv prețurile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concură la întocmirea ofertei financiare și care vor sta la baza întocmirii situațiilor de plată.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont că toate încercările pentru materialele puse în opera, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru otelul-beton, etc.).

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege valabili la data limita de depunere a ofertelor (contribuția asiguratorie pentru muncă) și coeficienți proprii ai ofertantului (indirecte și profit).

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Prețul ofertei este ferm în lei.

Perioada de execuție : 5 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Termen limita de depunere a ofertelor: 10.07.2026 ora 14.00.

Achiziția se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

ALTE CERINTE:

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de ORC din care să reiasă faptul că ofertantul , are ca obiect de activitate activitățile supuse prezentei achiziții.

2. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 1
 3. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 2
 4. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 3
 5. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 4
- Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură. Persoanele ce detin funcții de decizie în cadrul autorității contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic E.M. a I.S.N.G.A. și Investiții, ec. Tonica Cristian Paul - Director economic, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Șef Serviciu Juridic și Contencios, ing. Rosu Iuliana Cornelia - Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, ec. Zglimbea Daniela Ramona - Director S.G.A Mehedinti, ing. Stanila Denis - Inginer Șef S.G.A. Mehedinti, ing. Chesa Nicusor - Șef Serviciu Exploatare Lucrări și Mecanizare S.G.A Mehedinti și cj. Graure Ionuț Marius - Serviciul Achiziții
6. Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA, și se constituie conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.



Serviciul Achiziții,
Graure Ionuț






MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PADURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



A.N. APELE ROMÂNE
S.G.A. MEHEDINȚI
Nr. înregistrare 204/3300
Ziua 04 Luna 08 Anul 2026

APROBAT,
DIRECTOR
Ing. Daniel NAIȚU



A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
Înregistrare
Nr. 9650
Anul 2026 Luna 06 Ziua 8

nr. AC/836/10.06.2026

CAIET DE SARCINI

REABILITARE CLADIRE CORP C1 BAZA BANOVITA S.G.A. MEHEDINTI

- CAPITOLUL I. 1. DATE GENERALE**
Denumirea lucrării: „Reabilitare clădire corp C1 Baza Banovița S.G.A. Mehedinți”
Amplasamentul obiectivului: Clădirea corp C1 cu destinația magazie, este amplasată pe un teren proprietate privată a Administrației Bazinale APE JIU, pe latura de Est a terenului cu NC 6197, pe strada Banoviței nr. 13A, Dr.Tr.Severin, Jud. Mehedinți.
Achizitor: Administrația Bazinală de Apă Jiu, strada Nicolae Romanescu, nr. 54, loc. Craiova, jud. Dolj.
Beneficiar: Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți, strada Alea Nuferilor nr. 12, bl. L2, sc.1, Dr.Tr. Severin, județul Mehedinți.
- CAPITOLUL II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARI**
Corpul de clădire supus renovării are destinația de magazie.
Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, încăperile clădirii au suferit deteriorări constante cum ar fi fisuri, infiltrații de apă ce au afectat finisajele interioare/exterioare, instalațiile sanitare și electrice, tâmplăria de lemn existentă, acestea provenind de la învelitoarea tip terasă, fiind necesară înlocuirea în totalitate a acesteia.
Obiectivele pe care le urmărește această investiție sunt acelea de a pune în siguranță clădirea și de a satisface nevoile personalului astfel, sunt propuse următoarele lucrări: înlocuirea învelitorii tip terasă, schimbarea tâmplăriei, refacere tencuieli și finisaje interioare/exterioare, refacere și placare pardoseli, trotuar de gardă.

Parametrii caracteristici teren si Cladire Corp C1:

Suprafața teren: 8637 mp

Suprafața construită: 144.80 mp

Suprafața desfasurată: 141,28 mp

Adresă de corespondență:

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MEHEDINȚI

Aleea Nuferilor, Nr.12, Bl.L2, Sc.1, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți

Tel. +4 0352-401087 \ +40372-711952 \ +40372-711953

Fax: +40252-313873

Email: dispecerat_sganh@sgamh.daj.rowaler.ro/ apeleromanemehedinti@yahoo.ro

Cod Fiscal: RO 23886365
Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01 7172

Suprafața utilă: 110,39 mp

Nivel: Parter

Destinația: Magazie

Modul de asigurare a utilităților:

Alimentarea cu energie electrică : branșament la rețeaua existentă

Alimentarea cu apă : branșament la rețeaua existentă

Sistem de încălzire cu CT: branșament la rețeaua de gaz existentă

Evacuarea apelor uzate : branșament la rețeaua existentă

• CAPITOLUL III. Descrierea lucrării

Administrația Bazinală de Apă Jiu - S.G.A. Mehedinți își propune realizarea reabilitării corpului de clădire C1 din Baza Banovița aparținând S.G.A. Mehedinți cu destinația magazie în scopul asigurării condițiilor necesare pentru depozitarea materialelor și mijloacelor de intervenție necesare Formației I.R.

• CAPITOLUL IV. LUCRĂRILE PROPUSE

Lucrările ce urmează a se realiza constau în:

Reparații la acoperișul tip terasă și tavane

Reparații și consolidări cu plasa stnb la pereți interiori și exteriori

Refacere pardoseli și placaje cu gresie

Înlocuire tâmplărie existentă

Zugrăveli pereți interiori, exteriori și tavane

Trotuar de gardă

Conform H.G. nr.766/1997, regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, construcția se încadrează în categoria D de importanță.

Termenul de executare a lucrării va fi de 5 luni de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Cantitățile de lucrări sunt cele cuprinse în formularului F3- Lista cu cantități de lucrări, în care nu sunt incluse cheltuielile indirecte și profitul.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB14XA	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 m inaltime inclusiv	mp	375.00		

2	CB14XB	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pina la 7 m inaltime	mp	125.00		
3	RPCT26XD	Desfacerea invelitorilor din carton bitumat sau impislitura din fibre sticla bitumata in 1-2 straturi	mp	170.00		
4	CG01A04>	Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	200.00		
5	IZF03XD	Izol.hidrof.la acoperisuri bet.exec.cu strat pinza bitum.sau teast.fibre sticla bit.lipit mastic bituminos	mp	200.00		
5.L	2602065	Membrana hidroizolatoare pe tes fibre sticla plastovill p-g 4 s/k	mp	200.00		
6	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	125.00		
7	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	375.00		

8	RPCT20XA	Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc	mp	125.00		
9	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	30.00		

10	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	430.00		
11	CF01B1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, exclusiv schela;	mp	225.00		
11.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	5.00		
12	CF09A01+	Tencuieli interioare de 3 cm grosime driscuite, executate manual pe impletitura de sirma, la pereti si slituri, pe...suprafete plane	mp	125.00		
12.L	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	4.00		
13	CF06XB	Tencuieli exterioare obisnuite exec.man.cu mort.m25-t excl.sche.drisc.sau stropit.la fatade gr.2,5cm	mp	150.00		
14	RCSJ18E%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, tavane	mp	125.00		
15	RCSJ18A%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta de ipsos la pereti/stalpi	mp	225.00		
16	CG01A04>	Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	125.00		

17	CG06XB	Pardoseli din placi gres.incl.str.sup.sin mort.cimm100t de 3cm exec cu pl.patru/drept.mai multe culori	mp	125.00		
17.L	2419457	Placa gresie mapisa 50x50 vulcano-g	mp	125.00		
18	CG09A01>	Plinte pentru gresie, de 7 cm	m	150.00		
19	CN01A03^	Vopsea lavabila de tip Adeplast Aeria Gold All-Inclusive, pentru interior, cu aplicare in doua straturi	mp	370.00		
20	CF11B01>	Tencuiala decorativa, cu grosimea stratului pana la 0,8 cm	mp	150.00		
21	CN04XA	Vopsitorii decorative in relief aplicate pe supra.bet.in 2 strat.de vopsea decorativa	mp	150.00		
21.L	6104680	Vopsea lavabila cu cuarț casati paintex quartz	l	150.00		
22	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	15.00		
23	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	200.00		
24	CK10A01>	Montat timplarie - usi - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	14.00		
25	CK10B01>	Montat timplarie - ferestre - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	16.00		

26	CE06D01>	Montare glafuri din PVC/aluminiu, diverse latimi, la ferestre din lemn, PVC, Aluminiu	m	10.00		
----	----------	---	---	-------	--	--

27	RPCXC01A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	30.00		
28	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	70.00		
28.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	8.75		
29	IZF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip * simplu asezat cu suprapunerile nelipite	mp	125.00		
29.L	2601216	Membrana hidroizolatoare pe poliester iter nord minerale 4 kg/mp	mp	130.00		
30	CA02I1	Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv	mc	15.00		
30.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	15.00		
31	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	50.00		
32	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	40.00		
33	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10.00		
34	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	40.00		
procent			material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total

• CAPITOLUL V. RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA

Calitatea lucrărilor constituie un factor decisiv în reușita lucrărilor, acestea depinzând și de priceperea (experiența) executantului, materialele achiziționate de ofertant trebuie să fie însoțite de certificate de calitate emise de producător. Se solicită întocmirea unui grafic de execuție a lucrărilor.

Caietul de sarcini s-a întocmit în conformitate cu :

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calității în construcții;

H.G. 273/1994 - Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (modificat prin H.G. nr. 940/2006 și prin H.G. 343/18.05.2017);

Norme de întocmire a cărții tehnice a construcției;

Legea nr. 10/18.01.1995 - privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 125/1996 privind modificarea și completarea Legii nr. 50/91;

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;

P 130/1997 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

Ordinul nr. 261/1994 - privind sistemul de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor;

Legea nr. 137/1995 - Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru constructor și beneficiar.

Caietul de sarcini nu scutește constructorul de respectarea STAS-urilor și NTS-urilor, precum și a altor normative în vigoare.

În funcție de apariția unor noi condiții de execuție, cu alte caracteristici ale materialelor de construcții, beneficiarul (de comun acord cu constructorul) ar putea face completări la prezenta redactare.

Beneficiarul este obligat:

- să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice;
- să elaboreze caietele de sarcini privind execuția lucrărilor;
- să urmărească periodic execuția lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini;
- să verifice elementele principale de trasare ale axelor lucrărilor;
- să analizeze operativ orice propunere a constructorului cu privire la îmbunătățirea soluțiilor;
- să supravegheze realizarea corectă a lucrărilor și să semnaleze neregulile constatate, dacă este cazul;
- să recepționeze lucrările;
- să oprească execuția lucrărilor, în prezenta constructorului, dacă acestea nu se execută conform caietului de sarcini;
- să deconteze lucrările real executate, conform documentațiilor existente;

- să ia măsurile care se impun pentru rezolvarea problemelor speciale apărute la execuție.

Constructorul este obligat:

- să execute lucrările în conformitate cu caietul de sarcini;
- să nu modifice soluțiile date;
- să obțină avizul scris al beneficiarului înainte de a începe execuția unor lucrări cu tehnologie modificată;
- să țină la zi, în scris, toată documentația privind calitatea lucrărilor;
- să organizeze serviciul C.T.C. intern pentru verificarea permanentă a calității lucrărilor executate;
- să oprească lucrările, la solicitarea scrisă a beneficiarului și să execute remedierile solicitate de acesta;
- să efectueze toate încercările de laborator și verificările prezentate în acest caiet de sarcini, precum și încercările și verificările suplimentare pe care, pe parcursul execuției, beneficiarul le va considera necesare privind adaptarea la teren;
- să remedieze pe propria cheltuială defectele calitative apărute din vina sa;
- să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

Lucrările propuse sunt situate pe terenuri aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu - S.G.A. Mehedinți, iar accesul la lucrări se va face pe drumurile existente.

Echipamentul de protecție al muncitorilor este obligatoriu.

Execuția lucrărilor necesită muncitori calificați, atât pentru operațiile manuale, cât și pentru cele mecanizate. Pentru protejarea lucrărilor în curs de execuție se vor lua măsuri împotriva deteriorării posibile la intemperii.

Pe timpul execuției se vor lua măsuri de protecție a materialelor puse în operă și a utilajelor, în cazul unor condiții meteorologice mai importante.

• CAPITOLUL VI. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate lucrările se vor executa numai cu personal autorizat în domeniu, respectându-se normele de Protecția Muncii și PSI în vigoare ce cad în sarcina executantului.

Pe perioada execuției lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi legale în domeniul protecției muncii:

- Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii nr. 319/2006
- HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate
- HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
- HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile
- Primul ajutor la locul accidentului.

• CAPITOLUL VII. REMEDIERI

Beneficiarul, precum și constructorul vor decide în cazul neîndeplinirii prevederilor din documentație și a prezentelor specificații, care sunt remedierile în funcție de natura și amplasarea deficiențelor constatate.

Costul lucrărilor de remediere va fi integral suportat de către constructor dacă deficiența este din vina sa.

• CAPITOLUL VIII. RECEPȚIA

Recepția lucrărilor se va face în conformitate cu legea 10/1995 și HCR 273/1994.

Recepția are la bază examinarea directă a lucrărilor de comisia formată în acest sens.

Pe parcursul execuției se vor verifica:

- mențiunile consemnate în cursul execuției de către beneficiar sau alte organe de control
- confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor prezentate în diferite documente examinate
- respectarea condițiilor tehnice speciale impuse privind materialele utilizate
- orice altă verificare care se consideră necesară.

DIRECTOR SGA MĂNESTRI
Ec. Daniela Răduț

INGINER SEF
Ing. Denis STANILĂ

SEF SERV. ELM
Ing. Nicusor CHESA

