



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PADURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 1038 / 02.07.2026

A.N. APELE ROMÂNE	
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU	
Inregistrare	
Nr.	<u>ACZ / 1038</u>
Anul	<u>2026</u> Luna <u>07</u> Ziua <u>02</u>

ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste incheierea unui contract de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarii „ Consolidare de mal drept cu anrocamente la Firizu, parau Cosustea, U.A.T. Ilovat, judetul Mehedinti” , cod CPV 45246200-5 Lucrări de protecție a malurilor (Rev. 2), conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea maxima alocata: 269458,16 lei fara TVA. Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depun la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele ofertei tehnice, în corelatie cu solicitarile din Caietul de sarcini, sustinute de documentele solicitate, astfel încât sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor tehnice solicitate cu cele ofertate.

Oferta tehnica reprezinta obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat în cadrul contractului, va fi redactata în limba româna si va cuprinde descrierea completa a lucrarii ofertate, astfel încât acesta sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Oferta tehnica va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a contractului (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea contractului. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a contractului ce face obiectul prezentei achizitii publice, asa cum o intelege, in propria-i viziune.

Observatie: Oferta tehnica nu va consta în copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a contractului ce face obiectul achizitiei.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, care trebuie sa cuprinda în cadrul structurii sale cel puțin urmatoarele:

a) O prezentare a sistemului de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, cu urmatoare subpuncte:

- Scopul și domeniul de aplicare;
- Părțile implicate în realizarea lucrării;
- Modul de asigurare al calității aplicabil și personalizat pentru lucrarea ofertată;
- Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent;
- Lista standardelor și prescripțiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrării;
- Listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172

- Controlul documentelor și a datelor;
- Identificarea și trasabilitatea;
- Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării;
- Inspecții și încercări;
- Controlul AMC-urilor utilizate;
- Laboratoarele utilizate și autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor;
- Recepția lucrărilor;
- Perioada de garanție și postgaranție.

b) Procedurile tehnice de execuție ale tuturor categoriilor de lucrări necesare pentru realizarea în întregime a obiectului contractului.

PTE trebuie să acopere toată plaja de lucrări/operțiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte și categorii de lucrări, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa și care vor trebui să fie adaptate exact la cerințele și cantitățile din Caietul de sarcini, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general.

c) Planul de control și verificare a calității lucrărilor executate pentru realizarea în întregime a obiectului contractului, pe categorii de lucrări în parte, trebuie să conțină:

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform normelor tehnice în vigoare;
- metodele de verificare și control utilizate (standarde, normative);
- frecvența / faza;
- toleranțe admisibile;
- cine efectuează controlul / verificarea;
- înregistrări de calitate.

d) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calității lucrărilor care se vor executa în baza contractului. În acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organisme tehnice în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

e) Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

3. Reperetele privind managementul, logistica și planificarea aplicată pentru realizarea contractului. În această secțiune, ofertantul, pe baza informațiilor menționate în Caietul de sarcini și a cunoștințelor proprii, trebuie să facă o prezentare detaliată privind:

a) planificarea activităților contractului prin care ofertantul să indice toate etapele esențiale execuției lucrărilor;

b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizării contractului;

c) adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării;

d) aspectele de ordin operational ale lucrărilor existente ce trebuie menținute.

4. Programul de execuție pe luni calendaristice, la nivel de categorii de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților și subactivităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special.

5. Planul cu măsurile privind protecția mediului. Documentul va fi însoțit de documente relevante pentru susținerea măsurilor propuse și trebuie să conțină cel puțin:

- Date de identificare a obiectivului;
- Protecția așezărilor umane, mediului social și calității vieții;
- Modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți privind mediul;
- convenție privind protecția mediului;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectelor de mediu și a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Managementul deseurilor;
- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;
- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

6. Listele de cantitati de lucrari (Formular) - fara valori (Listele de cantitati de lucrari ce se vor executa pe fiecare obiectiv in parte, fara valori).

7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport pentru fiecare activitate, - fără valori.

8. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel national, respective Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.

Oferta financiara va contine urmatoarele formulare întocmite în baza listelor de cantitati prezentate:

- Formularul de oferta si Anexa
- liste de preturi aferente principalelor categorii de lucrări care acoperă toate componentele proiectului (Formular);
- extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport - cu valori.

Oferta financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele prevazute de H.G.nr.907/2016:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - devizele oferta;
- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege valabili la data limita de depunere a ofertelor (contributia asiguratorie pentru munca) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Perioada de executie : 3 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

Termen limita de depunere a ofertelor: 10.07.2026 ora 14.00.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

ALTE CERINTE:

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa faptul ca ofertantul , are ca obiect de activitate activitatile supuse prezentei achizitii.

2. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 1
 3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 2
 4. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 3
 5. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 4
- Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic E.M. a I.S.N.G.A. și Investiții, ec. Tonica Cristian Paul - Director economic, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Șef Serviciu Juridic și Contencios, ing. Rosu Iuliana Cornelia - Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, ec. Zglimbea Daniela Ramona - Director S.G.A. Mehedinti, ing. Stanila Denis - Inginer Șef S.G.A. Mehedinti, ing. Chesa Nicusor - Șef Serviciu Exploatare Lucrări și Mecanizare S.G.A. Mehedinti și cj. Graure Ionuț Marius - Serviciul Achiziții
6. Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA, și se constituie conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Director,
ing. Naicu Daniel



Serviciul Achiziții,
Graure Ionuț




MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PADURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Hr. AC8/238/10.06.2026



APROBAT,
DIRECTOR
Ing. Daniel NAICH



CAIET DE SARCINI

CONSOLIDARE DE MAL DREPT CU ANROCAMENTE LA FIRIZU, PARAU COSUSTEA, U.A.T.
ILOVAT, JUDEȚUL MEHEDINȚI

- CAPITOLUL I. 1. DATE GENERALE
 - Denumirea lucrării:
„Consolidare de mal drept cu anrocamente la Firizu, pârau Coșuștea, U.A.T. Ilovăț, județul Mehedinți”
 - Amplasamentul obiectivului:
Terenul este situat în albia cursului de apă Coșuștea (NC50639), pe malul drept, sat Firizu, U.A.T. Ilovăț, județul Mehedinți, deținut de Administrația Bazinală de Apă Jiu.
 - Achizitor: Administrația Bazinală de Apă Jiu, strada Nicolae Romanescu, nr. 54, loc. Craiova, jud. Dolj.
 - Beneficiar: Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți, strada Alea Nufierilor nr. 12, bl. L2, sc. 1, Dr.Tr. Severin, județul Mehedinți.
- CAPITOLUL II. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA LUCRĂRII
În conformitate cu prevederile Art. 25 și Art. 26 ale Legii nr. 10/95 utilizatorii construcțiilor, în cazul A.B.A. Jiu-administratorul cursului de apă Coșuștea (NC50639), au obligația de a efectua lucrări de întreținere și reparații la mijloacele fixe aflate în administrare.

Derivă din necesitatea aducerii albiei minore a pârauului Coșuștea, la parametri optimi de preluare a viiturilor prin secțiunea respectivă, stoparea eroziunii de mal cu tendințe de avansare spre

Adresă de corespondență:

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MEHEDINȚI

Aleea Nufierilor, Nr.12, Bl.L2, Sc.1, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți

Tel: +4 0352-401087 \ +40372-711952 ; +40372-711953

Fax : +40252-313873

Email:dispecerat_sgamh@sgamh.daj.rowater.ro/ apeleromanemehedinți@yahoo.ro

Cod Fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01 7172

proprietățile riverane cursului de apă și evitarea producerii eventualelor pagube la inundații asupra infrastructurii rutiere (drumul de acces DJ671E care face legătura între localitățile Ilovăț și Cerna Vîrf) din administrarea Consiliului Județean Mehedinți.

În urma precipitațiilor abundente căzute în perioada anterioară, au avut loc viituri semnificative pe cursul de apă Coșuștea în intravilanul localității Firizu din comuna Ilovăț, care au generat prin transportul de debit solid colmatarea albiei minore.

Pe tronsoanele amonte și aval de localitatea Firizu, secțiunea albiei minore nu poate prelua debitele de apă la viituri importante, s-au produs eroziuni și revărsări pe terenurile riverane cursului de apă, punând în pericol gospodăriile și proprietățile cetățenilor riverani cursului de apă precum și infrastructura rutiera existentă.

Lucrările propuse au drept scop:

- Asigurarea stabilității în plan orizontal și vertical a traseului albiei;
- Diminuarea degradării albiei prin închiderea cu prism de anrocamente a eroziunii de mal;
- Reducerea transportului de aluviuni, având ca efect reducerea colmatării.

• CAPITOLUL III. Descrierea lucrării

Administrația Bazinală de Apă Jiu - S.G.A. Mehedinți își propune realizarea unei consolidări de mal cu anrocamente pe o lungime de aproximativ 200 m și decolmatăre a cursului de apă pe o lungime de aproximativ 500 m pentru diminuarea fenomenului de eroziune și pentru consolidarea malului drept. Al cursului de apă Coșuștea.

• CAPITOLUL IV. LUCRĂRILE PROPUSE

Lucrările ce urmează a se realiza constau în:

- Sapatura mecanică la profil taluz pe 0,5-0,8 m în deblee cu excavatorul hidraulic pe senile 0,81-1,2 mc teren categoria 2 = 2800 mc
- Sapatura mecanică sub nivelul apei cu excavatorul de 0,81-1,2mc în pamant umiditate naturală >2m adîncime descărcare în depozit teren categoria a 3 = 6500 mc
- Anrocamente din piatra brută 51-1000 kg/buc. în lucrări pe cursuri de apă, executate mecanizat cu: excavator pe senile și echipament de macara = 1050 mc
- Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou și împingerea până la 5 m cu buldozer senile 81-180cp = 1000 mc

Prin lucrările executate se va avea în vedere realizarea pe malul drept a unui prism de anrocamente cu fundație și protecție de mal din piatră brută.

Execuția lucrărilor se va face în perioada cu ape mici.

Excavațiile în albie precum și realizarea consolidării se vor executa cu utilaje adecvate naturii terenului.

Lucrările se vor executa începând din aval spre amonte.

Conform H.G. nr.766/1997, regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, construcția se încadrează în categoria C de importanță.

Termenul de executare a lucrării va fi de 3 luni de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Cantitățile de lucrări sunt cele cuprinse în formularul F3- Lista cu cantități de lucrări, în care nu sunt incluse cheltuielile indirecte și profitul.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
1		2	3	4	5 = 3 x 4
TsG05XB	Doborarea cu ferestraul mecanic a arborilor de rasinoase foioase tari si foioase moi inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor arborii fiind de esenta...rasinoase 31-50	buc	50.00		
TSC13XE	Sapatura mec.la profil taluz pe 0,5-0,8m in deblee cu excav.hidraulic pe senile 0,81-1,2mc ter.cat.ii	100 mc	28.00		
TSC09XI	Sapatura mec.sub niv.apei cu excavat.de 0,81-1,2mc in pam.umid.nat.>2m adin.desc in depozit.ter.c.iii	100 mc	65.00		
IFB05A1	Anrocamente din piatra bruta 51-1000 kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu excavator pe senile si echipament de macara.	mc	1,050.00		
TSC26XD	Dislocarea mec.a pam.din depozit nou si impingereapina 5m cu buldozer senile 81-180cp pam.cat.iv	100 mc	10.00		
TRA04B100	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 100 km	tona	1,785.00		
TRA04B49	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 49 km	tona	50.00		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					

• **CAPITOLUL V. RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA**

Calitatea lucrărilor constituie un factor decisiv în reușita lucrărilor, acestea depinzând și de priceperea (experiența) executantului, materialele achiziționate de ofertant trebuie să fie însoțite de certificate de calitate emise de producător.

Se solicită întocmirea unui grafic de execuție a lucrărilor.

Caietul de sarcini s-a întocmit în conformitate cu :

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calității în construcții;

H.G. 273/1994 - Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (modificat prin H.G. nr. 940/2006 și prin H.G. 343/18.05.2017);

Norme de întocmire a cărții tehnice a construcției;

Legea nr. 10/18.01.1995 - privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 125/1996 privind modificarea și completarea Legii nr. 50/91;

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;

P 130/1997 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

Ordinul nr. 261/1994 - privind sistemul de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor;

Legea nr. 137/1995 - Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru constructor și beneficiar.

Caietul de sarcini nu scutește constructorul de respectarea STAS-urilor și NTS-urilor, precum și a altor normative în vigoare.

În funcție de apariția unor noi condiții de execuție, cu alte caracteristici ale materialelor de construcții, beneficiarul (de comun acord cu constructorul) ar putea face completări la prezenta redactare.

Beneficiarul este obligat:

- să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice;
- să elaboreze caietele de sarcini privind execuția lucrărilor;
- să urmărească periodic execuția lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini;
- să verifice elementele principale de trasare ale axelor lucrărilor;
- să analizeze operativ orice propunere a constructorului cu privire la îmbunătățirea soluțiilor;
- să supravegheze realizarea corectă a lucrărilor și să semnaleze neregulile constatate, dacă este cazul;
- să recepționeze lucrările;
- să oprească execuția lucrărilor, în prezenta constructorului, dacă acestea nu se execută conform caietului de sarcini;
- să deconteze lucrările real executate, conform documentațiilor existente;

- să ia măsurile care se impun pentru rezolvarea problemelor speciale apărute la execuție.

Constructorul este obligat:

- să execute lucrările în conformitate cu caietul de sarcini;
- să nu modifice soluțiile date;
- să obțină avizul scris al beneficiarului înainte de a începe execuția unor lucrări cu tehnologie modificată;
- să țină la zi, în scris, toată documentația privind calitatea lucrărilor;
- să organizeze serviciul C.T.C. intern pentru verificarea permanentă a calității lucrărilor executate;
- să oprească lucrările, la solicitarea scrisă a beneficiarului și să execute remedierile solicitate de acesta;
- să efectueze toate încercările de laborator și verificările prezentate în acest caiet de sarcini, precum și încercările și verificările suplimentare pe care, pe parcursul execuției, beneficiarul le va considera necesare privind adaptarea la teren;
- să remedieze pe propria cheltuială defectele calitative apărute din vina sa;
- să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

Lucrările propuse sunt situate pe terenuri aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu - S.G.A. Mehedinți, iar accesul la lucrări se va face pe drumurile existente. Echipamentul de protecție al muncitorilor este obligatoriu.

Execuția lucrărilor necesită muncitori calificați, atât pentru operațiile manuale, cât și pentru cele mecanizate.

Pentru protejarea lucrărilor în curs de execuție se vor lua măsuri împotriva deteriorării posibile la intemperii sau viituri.

Pe timpul execuției se vor lua măsuri de protecție a materialelor puse în operă și a utilajelor, în cazul unor viituri mai importante.

La încheierea Contractului de lucrări și odată cu începerea execuției se va desemna un responsabil de lucrări din partea Administrației Bazinale de Apă Jiu care va urmări execuția lucrării și respectarea prevederilor reglementărilor legale privind calitatea în construcții (aspect ce va fi consemnat în Decizie).

Se întocmesc situații de lucrări cu cantitățile real executate, semnate de constructor, responsabilul de lucrare.

Agregatele naturale utilizate trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheț-dezghet și să nu conțină corpuri străine.

Se recomandă fixarea în teren stabil a materialelor utilizate (piatră brută) pe toată lungimea lucrării și la extremitățile lucrării (amonte, aval, bază).

Baza lucrării trebuie protejată împotriva fenomenelor de subspălare, prin fundare la adâncime. Se subliniază, în mod deosebit, necesitatea înlăturării cauzelor provocatoare de acțiuni distructive ale apei.

• CAPITOLUL VI. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate lucrările se vor executa numai cu personal autorizat în domeniu, respectându-se normele de Protecția Muncii și PSI în vigoare ce cad în sarcina executantului.

Pe perioada execuției lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi legale în domeniul protecției muncii:

- Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii nr. 319/2006
- HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate
- HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
- HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile
- Primul ajutor la locul accidentului.

• CAPITOLUL VII. REMEDIERI

Beneficiarul, precum și constructorul va decide în cazul neîndeplinirii prevederilor din documentație și a prezentelor specificații, care sunt remedierile în funcție de natura și amplasarea deficiențelor constatate.

Costul lucrărilor de remediere va fi integral suportat de către constructor dacă deficiența este din vina sa.

• CAPITOLUL VIII. RECEPTIA

Recepția lucrărilor se va face în conformitate cu legea 10/1995 și HCR 273/1994.

Recepția are la bază examinarea directă a lucrărilor de comisia formată în acest sens.

Pe parcursul execuției se va verifica:

- mențiunile consemnate în cursul execuției de către beneficiar sau alte organe de control
- confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor prezentate în diferite documente examinate
- respectarea condițiilor tehnice speciale impuse privind materialele utilizate
- orice altă verificare care se consideră necesară.

DIRECTOR SGA MEHEDINTI

Ec. Daniela Răduța ZOLTA BEA

INGINER SEF

Ing. Denis STANICA

SEF SERV. ELM

Ing. Nicusor CHESA

